ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ซอยนางตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๔๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ช่วง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ ๓/๒๕๖๙ งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๙๕,๖๕๗.๓๙ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง	จำนวน	๒	แผ่น
๖.๒ ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓	แผ่น
๖.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๔ ราคาพาณิชย์จังหวัดสงขลา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	จำนวน	๒	แผ่น
๖.๖ ใบสืบราคา	จำนวน	๒	แผ่น
6.๗ สำเนาหนังสือด้วนที่สุดที่ กค๐๔๓๓.๒/ว๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙	จำนวน	๑	แผ่น

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายศุกร์อรุณ บุญมาศ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุชาติ ศรีชู)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางมลจิรา มีแย้ม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบ ปร. 1

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กชอยนางตั้ง
หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ระยะทาง 48.00 เมตร จำนวน 16 ช่วง
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.
ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 3 / 2569

เจ้าของงาน กองช่าง อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก

ประมาณการตามแบบ ปร. 1(ก) จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง 5 พฤศจิกายน 2569 แบบเลขที่ 3 /2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1. ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กชอยนาง ตั้ง	153,084.57	1.2781	195,657.39	Factor F (งานสะพานและท่อเหลี่ยม) - เงินส่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			195,657.39	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			195,657.39	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)				

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F ใช้ตาราง Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม
2. ราคาวัสดุ ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายศุกร์อรุณ บุญมาศ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุชาติ ศรีชู)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางมลจิรา มีแย้ม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางตึ้ง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ..เบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ระยะทาง 48.00 เมตร จำนวน 16 ช่วง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 3 / 2569
คำนวณราคากลาง วันที่	5 พฤศจิกายน 2569 ตามแบบ อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 3 /2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดิน+เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	งานรื้อถอนสะพานเดินเท้า (ทุบทิ้ง)	-		-	-	-	-	-	
	ขุดดินถมคืน	34.27	ลบ.ม.	-	-	153.00	5,243.31	5,243.31	
	เสาเข็มไม้ 4" x 3.00 เมตร	153.00	ต้น	180.00	27,540.00	95.00	14,535.00	42,075.00	
	ทรายหยาบถมแน่น	2.45	ลบ.ม.	850.00	2,082.50	112.00	274.40	2,356.90	
2	งานคอนกรีต				-		-	-	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.22	ลบ.ม.	2,341.90	2,857.12	427.00	520.94	3,378.06	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 - ksc.	10.85	ลบ.ม.	2,662.12	28,884.00	467.00	5,066.95	33,950.95	
	ท่อซีเมนต์ไยหิน ขนาด 10 นิ้ว	17.00	ท่อน	387.00	6,579.00	-	-	6,579.00	
	พื้นสำเร็จรูป 200kg/m2	43.20	ตร.ม.	300.00	12,960.00	26.00	1,123.20	14,083.20	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก.4มม.@0.20	43.20	ตร.ม.	25.98	1,122.34	6.00	259.20	1,381.54	
	RB 6 มม. SR.24 (2.22 กก./เส้น)	60.38	กก.	22.31	1,347.08	4.90	295.86	1,642.94	
	RB 9 มม. SR.24 (4.99 กก./เส้น)	40.72	กก.	21.41	871.82	4.90	199.53	1,071.35	
	RB 12 มม. SR.24 (8.88 กก./เส้น)	163.04	กก.	20.38	3,322.76	3.90	635.86	3,958.62	
	DB 12 มม. SR.24 (8.88 กก./เส้น)	135.86	กก.	20.52	2,787.85	3.90	529.85	3,317.70	
	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	54.21	542.10	-	-	542.10	
	ไม้แบบ	43.77	ตร.ม.	556.76	24,369.39	-	-	24,369.39	
	ค่าแรงไม้แบบ	43.77	ตร.ม.	-	-	163.00	7,134.51	7,134.51	
	ค้ำยัน	80.00	ต้น	25.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน							153,084.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการ ปริมาณ และราคารวม 153,084.57 บาท / หน่วย