ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ซอยน้ำหญิง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำหญิง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ระยะทาง ๔๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ช่วง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ ๒/๒๕๖๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๙) ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๑๖ งบประมาณ ๑๘๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๙๒,๐๔๙.๘๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่สิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง	จำนวน	๒	แผ่น
๖.๒ ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๓	แผ่น
๖.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๔ ราคาพาณิชย์จังหวัดสงขลา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	จำนวน	๒	แผ่น
๖.๖ ใบสืบราคา	จำนวน	๒	แผ่น
6.๗ สำเนาหนังสือด้วนที่สุดที่ กค๐๔๓๓.๒/ว๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙	จำนวน	๑	แผ่น

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายศุกร์อรุณ บุญมาศ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุชาติ ศรีชู)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางมลจิรา มีแย้ม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กชอยน้ำหญิง
หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ระยะทาง 41.00 เมตร จำนวน 14 ช่วง
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.
ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 2 / 2569

เจ้าของงาน กองช่าง อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก

ประมาณการตามแบบ ปร. 1(ก) จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง 5 พฤศจิกายน 2569 แบบเลขที่ 3 /2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1. ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กชอยน้ำหญิง	150,261.99	1.2781	192,049.85	Factor F (งานสะพานและท่อเหลี่ยม) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			192,049.85	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			**192,049.85**	
	ตัวอักษร **(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่สิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)**				

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F ใช้ตาราง Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม
2. ราคาวัสดุ ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายศุกร์อรุณ บุญมาศ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุชาติ ศรีชู)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางมลจิรา มีแย้ม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำหญิง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ระยะทาง 41.00 เมตร จำนวน 14 ช่วง
	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.
	ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 2 / 2569
ค่านวณราคากลาง วันที่	5 พฤศจิกายน 2569 ตามแบบ อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 2 /2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดิน+เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	งานรื้อถอนสะพานเดินเท้า (ทุบทิ้ง)	-		-	-	-	-	-	
	ขุดดินถมคืน	32.26	ลบ.ม.	-	-	153.00	4,935.78	4,935.78	
	เสาเข็มไม้ 4" x 3.00 เมตร	144.00	ต้น	180.00	25,920.00	95.00	13,680.00	39,600.00	
	ทรายหยาบถมแน่น	2.30	ลบ.ม.	850.00	1,955.00	112.00	257.60	2,212.60	
2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.15	ลบ.ม.	2,341.90	2,693.19	427.00	491.05	3,184.24	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 - ksc.	10.97	ลบ.ม.	2,662.12	29,203.46	467.00	5,122.99	34,326.45	
	ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 10 นิ้ว	16.00	ท่อน	387.00	6,192.00	-	-	6,192.00	
	พื้นสำเร็จรูป 200kg/m2	49.20	ตร.ม.	300.00	14,760.00	26.00	1,279.20	16,039.20	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก.4มม.@0.20	49.20	ตร.ม.	25.98	1,278.22	6.00	295.20	1,573.42	
	RB 6 มม. SR.24 (2.22 กก./เส้น)	56.83	กก.	22.31	1,267.88	4.90	278.47	1,546.35	
	RB 9 มม. SR.24 (4.99 กก./เส้น)	38.32	กก.	21.41	820.43	4.90	187.77	1,008.20	
	RB 12 มม. SR.24 (8.88 กก./เส้น)	170.50	กก.	20.38	3,474.79	3.90	664.95	4,139.74	
	DB 12 มม. SR.24 (8.88 กก./เส้น)	170.50	กก.	20.52	3,498.66	3.90	664.95	4,163.61	
	ลวดผูกเหล็ก	10.90	กก.	54.21	590.89	-	-	590.89	
	ไม้แบบ	40.36	ตร.ม.	556.76	22,470.83	-	-	22,470.83	
	ค่าแรงไม้แบบ	40.36	ตร.ม.	-	-	163.00	6,578.68	6,578.68	
	ค้ำยัน	68.00	ต้น	25.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน							150,261.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการ ปริมาณ และราคารวม 150,261.99 บาท / หน่วย