

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....๒๖๒,๕๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก โดยทำการก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ระยะทาง ๘๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗ ช่วง ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ ๕/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **'13 ส.ค. 2567** ราคากลางเป็นเงิน ๒๗๑,๓๒๑.๔๔ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๔ แผ่น
๖.๒ ราคาสินค้าพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	จำนวน ๕ แผ่น
๖.๓ ราคาวสดุก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางฯ	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างฯ	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๖ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๗ ราคาน้ำมัน	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวโสภารัตน์ ไตรรัตน์
 - ๗.๒ นายสุธรรม แตตตระกูล
 - ๗.๓ นางจิรา ผัดกระโทก

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวโสภารัตน์ ไตรรัตน์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุธรรม แตตตระกูล)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางจิรา ผัดกระโทก)

แบบสรุปราคากลางงานสะพานและท่อเหลี่ยม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้าง หมู่ที่ 4

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ระยะทาง 81.00 เมตร จำนวน 27 ช่วง

ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก เลขที่ 5/2567 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก ที่ 183/2567 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567

แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก

แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	271,321.44	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	271,321.44	
	ราคากลาง (....สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์....)		

ขนาดหรือเนื้อที่

97.20 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

2,791.37 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวโสภารัตน์ ไตรรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุธรรม แด่ตระกูล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางจิรา ผัดกระโทก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านล่าง หมู่ที่ 4

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ระยะทาง 81.00 เมตร จำนวน 27 ช่วง

ตามแบบแปลน อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เลขที่ 5/2567 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ที่ 183/2567 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 33.00-33.99 บาท/ลิตร)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คำนวณต้นทุน				
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	211,986.44	1.2799	271,321.44	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวม			271,321.44	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				271,321.44	

ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวโสภารัตน์ ไตรรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุธรรม แด่ตระกูล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางจิรา ผัดกระโทก)

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านล่าง หมู่ที่ 4 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ระยะห่าง 81.00 เมตร จำนวน 27 ช่วง

ตามแบบแปลน อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก เลขที่ 5/2567 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก แบบเลขที่ 5/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก ที่ 183/2567 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (ราคามันนับตั้งแต่เลข 33.00-33.99 บาท/ลิตร)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก,ตอม่อ								
	ขุดดินถมดิน	56.56	ลบ.ม.	-	-	142.00	8,031.52	8,031.52	
	เสาเข็มไม้ ขนาด 5" X 2.50 เมตร	252.00	ท่อน	115.00	28,980.00	60.00	15,120.00	44,100.00	สิบล้างดิน
	ทรายหยาบถมแน่น	4.04	ลบ.ม.	700.93	2,831.76	104.00	420.16	3,251.92	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.02	ลบ.ม.	-	-	426.00	860.52	860.52	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	0.53	ตัน	3,158.88	1,674.21	-	-	1,674.21	
	ทรายหยาบ	1.26	ลบ.ม.	700.93	883.17	-	-	883.17	
	หินเบอร์ 1	2.08	ลบ.ม.	599.04	1,246.00	-	-	1,246.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	19.04	ลบ.ม.	-	-	532.00	10,129.28	10,129.28	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	6.17	ตัน	3,158.88	19,490.29	-	-	19,490.29	
	ทรายหยาบ	10.91	ลบ.ม.	700.93	7,647.15	-	-	7,647.15	
	หินเบอร์ 1	20.76	ลบ.ม.	599.04	12,436.07	-	-	12,436.07	
	เหล็กกลม R8 Ø 6 ม.ม. (2.22 ก.ก./เส้น)	0.0650	ตัน	25,051.17	1,628.33	4,400.00	286.00	1,914.33	
	เหล็กกลม R8 Ø 9 ม.ม. (4.99 ก.ก./เส้น)	0.0670	ตัน	23,036.64	1,543.45	4,400.00	294.80	1,838.25	
	เหล็กกลม R8 Ø 12 ม.ม. (8.88 ก.ก./เส้น)	0.423	ตัน	22,362.15	9,459.19	3,600.00	1,522.80	10,981.99	
	ลวดผูกเหล็ก	9.99	ก.ก.	55.76	557.04	-	-	557.04	
	ไม้แบบ 50 %	16.80	ลบ.ฟ.	429.91	7,222.49	-	-	7,222.49	
	ตะปู	8.40	ก.ก.	35.05	294.42	-	-	294.42	
	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	33.60	ลบ.ฟ.	-	-	139.00	4,670.40	4,670.40	
	รวม							137,229.05	

[Signature]

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านล่าง หมู่ที่ 4 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องมีงตะวันตก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช									
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ระยะทาง 81.00 เมตร จำนวน 27 ช่วง									
ตามแบบแปลน อบต.ปากพ่องมีงตะวันตก เลขที่ 9/2567 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ปากพ่องมีงตะวันตก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช									
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ปากพ่องมีงตะวันตก ที่ 180/2567 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567									
เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (ราคานำมันดีเซลเฉลี่ย 33.00-33.99 บาท/ลิตร)									
หน่วย : บาท	ยอดยกมา								
2	งานสวน ค.ส.ล. ขึ้น ค.ส.ล.								137,229.05
	แผ่นพื้น ค.ส.ล. ขนาด 0.30*3.00*0.05 ม. (200 ก.ม.)	97.20	ตร.ม.	267.20	25,971.84	25.00	2,430.00	28,401.84	สืบลาคาห้องตลาด
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 ม.ม.	97.20	ตร.ม.	33.00	3,207.60	5.00	486.00	3,693.60	
	เหล็กกลม RB Ø 6 ม.ม. (2.22 ก.ก./เส้น)	0.062	ตัน	25,051.17	1,553.17	4,400.00	272.80	1,825.97	
	เหล็กกลม RB Ø 12 ม.ม. (8.88 ก.ก./เส้น)	0.119	ตัน	22,362.15	2,661.10	3,600.00	428.40	3,089.50	
	ลวดผูกเหล็ก	3.26	ก.ก.	55.76	181.78	-	-	181.78	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.82	ลบ.ม.	-	-	532.00	3,628.24	3,628.24	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	2.21	ตัน	3,158.88	6,981.12	-	-	6,981.12	
	ทรายหยาบ	3.89	ลบ.ม.	700.93	2,726.62	-	-	2,726.62	
	หินเบอร์ 1	7.44	ลบ.ม.	599.04	4,456.86	-	-	4,456.86	
	ไม้แบบ 50 %	21.17	ลบ.ฟ.	429.91	9,101.19	-	-	9,101.19	
	ไม้โครงยึดไม้แบบ 30 % ของไม้แบบ	6.36	ลบ.ฟ.	429.91	2,734.23	-	-	2,734.23	
	ค่าแรงไม้แบบ + ไม้โครง	42.34	ตร.ม.	-	-	139.00	5,885.26	5,885.26	
	ค่าอื่น	56.00	ตัน	30.00	1,680.00	-	-	1,680.00	สืบลาคาห้องตลาด
	ตะปู	10.59	ก.ก.	35.05	371.18	-	-	371.18	
	รวม							74,757.39	
	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							211,986.44	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นายสุธรรม แต่ตระกูล) (ลงชื่อ)  กรรมการ (นางจิรา ผดกระโทก) (ลงชื่อ)  กรรมการ