ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ..จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.สายชุมชนบ้านท้องโกงกางแยกหลังมัสยิด ชำรุด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๔.....

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ..... กองช่าง .....

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร /งบประมาณคงเหลือ**..... ๘๕๑,๓๕๐.- บาท .....

๔. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**..... ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙.....

เป็นเงิน.... ๘๐,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	โดยทำการรื้อพื้นทางเท้า คสล. เดิมที่ชำรุด จำนวน ๖ ช่วง	๘๐,๐๐๐.-	ราคารวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
๒	**งานโครงสร้าง คสล.**		
	- งานตอกเสาเข็ม ขนาด ๔ "X ๓.๐๐ เมตร หลุมละ ๙ ต้น จำนวน ๖ หลุม		
	- งานคอนกรีตฐานราก กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร จำนวน ๖ ฐาน		
	-งานเสาคอนกรีตพร้อมติดตั้งท่อซีเมนต์ไยหิน ขนาด ๑๐ นิ้ว ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน		
	-งานเทคอนกรีตขนาด ๐.๒๐X ๐.๓๕ เมตร ยาว ๐.๗๐ เมตรจำนวน ๖ คาน		
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป		
	-งานแผ่นพื้นคอนกรีตกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๘ แผ่น		
	-งานแผ่นพื้นคอนกรีตกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๒ แผ่น		
	-งานแผ่นพื้นคอนกรีตกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แผ่น		
	-งานเทพื้นทางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร		
(แปดหมื่นบาทถ้วน)		**๘๐,๐๐๐.-**	

๕. ที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช,ราคาพาณิชย์จังหวัดสงขลา
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

๒. ใช้ราคาที่ได้จากการสืบราคาตามท้องตลาด

๓.เทียบสูตรตามหลักเกณฑ์

๔.จากเวปไซต์ ไทวัสดุ

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจีระศักดิ์ ภักดี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง
(นายจีระศักดิ์ ภักดี)

หมายเหตุ กรณีเช่า เช่าซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างนี้