

ใบสรุปราคากลาง

แบบ ปร. ๔

สายทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปี - มาบทอง (ตอน ๑)
ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางดำเนินการ ๐.๓๓๕ กิโลเมตร

ลักษณะโครงการ

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้งสิ้น ๐.๓๓๕ กิโลเมตร
ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร
ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
สายที่ ๑ จาก กม.ที่ ๐+๐๐๐.๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๓๓๕.๐๐๐ ระยะทาง ๐.๓๓๕ กม.

สรุปราคากลางเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๓๔๐.๐๐	๘.๖๐	๑๑,๕๒๔.๐๐	
๒	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	๖๗.๐๐	๑๗๘.๕๒	๑๑,๙๖๐.๘๔	
๓	งานปรับเกลี่ยแต่งทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	๖๗.๐๐	๑๗๘.๕๒	๑๑,๙๖๐.๘๔	
๔	งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	๒๐๑.๐๐	๑,๘๕๕.๐๐	๓๗๒,๘๕๕.๐๐	
๕	งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด ๔ มม. ๑๐x๓๐ ซม.#	ตร.ม.	-	๕๓.๕๐	-	
๖	งานเหล็กเสริม RB ๖ มม.	ตัน	๐.๗๔	๒๑,๐๘๐.๐๐	๑๕,๖๗๗.๒๐	
๗	งานเหล็กเสริม RB ๙ มม.	ตัน	๒.๐๑	๒๓,๕๐๐.๐๐	๔๗,๑๓๐.๐๓	
๘	งานเหล็กเสริม RB ๑๙ มม.	ตัน	๐.๔๙	๒๕,๒๗๐.๐๐	๑๒,๓๙๗.๔๖	
๙	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด๒๐%)	ตร.ม.	๒๖.๑๓	๕๓๐.๐๐	๑๓,๘๔๘.๙๐	
๑๐	ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	๑๓๐.๖๕	๙๙.๐๐	๑๒,๙๓๔.๓๕	
๑๑	ตะปู	กก.	๓๒.๖๐	๕๑.๔๐	๑,๖๗๕.๖๔	
๑๒	แอสฟัลท์ (ยางมะตอยอุดรอยต่อ)	ลิตร	๕๒.๘๐	๑๕.๐๐	๗๙๒.๐๐	
๑๓	ค่ายาแนวรอยต่อคอนกรีต	ม.	๑๓๒.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	
๑๔	แผ่นโฟมหนา ๐.๐๒ ม.	ตร.ม.	๐.๖๐	๒๕.๐๐	๑๕.๐๐	
๑๕	ท่อ PVC.Dia. ๓/๔ นิ้ว(พร้อม CAP.ปิดปลายท่อ)	ชุด	๑๐.๐๐	๙.๐๐	๙๐.๐๐	
๑๖	ท่อคสล. ขนาด f ๐.๔๐ ม.	ม.	-	-	-	
๑๗	ท่อคสล. ขนาด f ๐.๖๐ ม.	ม.	-	-	-	
๑๘	ท่อคสล. ขนาด f ๐.๘๐ ม.	ม.	-	-	-	
๑๙	ท่อคสล. ขนาด f ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	
๒๐	หินคลุกอัดแน่นไหล่ทาง หนา ๐.๒๐ ม.	ลบ.ม.	๘๐.๔๐	๕๖๒.๖๕	๔๕,๒๓๗.๐๖	
๒๑	หินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๕๖๒.๖๕	๑๖๘,๗๙๕.๐๐	
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง					๕๕๙,๔๑๘.๓๒	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคาค่าโครงการดังกล่าว และให้ใช้ราคานี้เป็นราคาค่าโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ จ.ส.ต. สุนทร มณีฉาย ประธานกรรมการ
(สุนทร มณีฉาย)

ลงชื่อ อีรวัฒน์ กลิ่นมาลี กรรมการ
(นายอีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ลงชื่อ วีระชาติ เส็งเสน กรรมการ
(นายวีระชาติ เส็งเสน)